

УТВЕРЖДАЮ

Т. В. Топорова
района
Лопарской области
В. В. Усаев



" " г.

Объект: Дом № 15а, ул. ОПХ Восход , п. Лопарская Кольского района
Локальная смета 02-03-14
Капитальный ремонт кровли дома № 15а, ул. ОПХ Восход , п. Лопарская Кольского района

Сметная стоимость 1 561,549 тыс.р
Норм. трудоемкость 1 536,01 чел/ч
Сметная зар. плата 288,752 тыс.р

Основание: Дефектная ведомость
Составлена в ценах на 1 Апреля 2014 г.

№ / № п / п	Обоснование сметной стоимости	Наименование работ и затрат	Кол - во [ед. изм.]	Стоим. единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труд: бочих, не зан: обслуживание ханизмов, чел Обслуживающ на един
				Всего		Стоимость мате- риалов	Всего	Основной заработ- ной платы	Экспл. машин в т.ч. заработн. платы	Стоимость мате- риалов	
				Основная заработн. плата	Экспл. машин в т.ч. заработн. плата						
5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Кровля											
1	ТЕРр 58-3-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали парапетов, свесов и т.п. Кзп=11.03, Кмаш=7.26, Кмат=0, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	1.6 [100 м труб и покрытий]	139,27 138,96	0,31	2 456	2 452	4	9,10		
2	ТСЦ 509-9900	Строительный мусор Кмат=0 Примечание. 2 Квартал 2014 г.	0.192 [т]								
3	ТЕР 46-04-008-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кзп=11.03, Кмаш=7.27, Кмат=0, НР=121% *0.85*0.9, СП=70% *0.8*0.85	7.37 [100 м2 покрытия]	265,92 219,58	46,34	20 333	17 850	2 483	14,38		

{Смета № 02-03-14 Лист #P}

4	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Кмат=0 Примечание. 2 Квартал 2014 г.	5.7486 [т]								
5	ТЕРр 58-16-3 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 Кзп=11.03, Кмаш=4.88, Кмат=4.72, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	2.36 [100 мест]	4308,61 2251,17	193,64 25,99	1863,80	81 591	58 600	2 230 677	20 761	129,90 1,38
6	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-5.0504 [м3]	4060,86		4060,86	-20 509			-20 509	
7	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Кмат=0 Примечание. 2 Квартал 2014 г.	3.4928 [т]								
8	ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Каталог текущих цен на 2 Квартал 2014 г.	5.05 [м3]	4152,22		4152,22	20 969			20 969	
9	ТЕРр 57-2-4 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Разборка покрытий цементных для устройства разуклонки к водосточным воронкам Кзп=11.03, Кмаш=4.96, Кмат=0, НР=88% *0.85, СП=68% *0.8	1.95 [100 м2 покрытия]	4586,17 1855,93	2730,24 402,57		66 325	39 918	26 407 8 659		111,20 21,00
10	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Кмат=0 Примечание. 2 Квартал 2014 г.	1.287 [т]								
11	ТЕР 12-01-017-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм - разуклонка к водосточным воронкам ((Общая толщ стяжки 25мм) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=6.49, Кмат=4.64, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	2.98 [100 м2 стяжки]	2098,51 460,02	263,94 38,47	1374,55	42 776	17 389	6 381 1 581	19 006	27,22 1,94
12	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-4.5594 [м3]	4060,86		4060,86	-18 515			-18 515	
13	ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Каталог текущих цен на 2 Квартал 2014 г.	4.599 [м3]	4152,22		4152,22	19 096			19 096	

14	ТЕР 12-01-017-02 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 (разуклонка к водосточным воронкам) По тех.частям: К2=1.1510, К3=1.25*10, К5=10, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=6.42, Кмат=4.71, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	2.98 [100 м2 стяжки]	108,04 16,90	3,21 0,59	87,93	13 749	639	768 242	12 342	1,00 0,03
15	ТССЦ 402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	-3.0396 [м3]	4060,86		4060,86	-12 343			-12 343	
16	ТССЦ 402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150 Каталог текущих цен на 2 Квартал 2014 г.	3.04 [м3]	4152,22		4152,22	12 623			12 623	
17	ТЕР 12-01-016-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=7.49, Кмат=4.39, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	7.37 [100 м2 кровли]	560,18 76,31	4,14	479,73	22 941	7 134	286	15 521	4,46
18	ТЕР 12-01-002-09 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (Изм. вып. И1) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=5.67, Кмат=2.78, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	7.37 [100 м2 кровли]	12618,95 264,22	77,76 4,52	12276,97	280 301	24 701	4 062 459	251 538	14,36 0,20

19	ТЕР 12-01-004-04 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (Изм. вып. И1) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=6.33, Кмат=2.9, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	1.6 [100 м примыканий]	15576,20 637,94	155,66 15,75	14782,60	83 509	12 947	1 971 347	68 591	35,50 0,71
20	ТЕР 12-01-010-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство мелких покрытий (парапеты, свесы, фартуки и т.п.) из листовой оцинкованной стали По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=7.34, Кмат=2.22, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	1.32 [100 м2 покрытия]	18045,58 1881,80	32,02 4,34	16131,76	79 169	31 508	388 79	47 273	112,75 0,20
21	ТЕРр 53-16-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Ремонт кирпичной кладки стен ветшахт Кзп=11.03, Кмаш=6.83, Кмат=5.16, НР=95% *0.85, СП=70% *0.8	3.6 [1 м3 кладки]	1693,12 555,27	45,35 10,29	1092,50	43 458	22 049	1 115 409	20 294	35,39 0,43
22	ТЕРр 61-10-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Ремонт штукатурки стен ветшахт Кзп=11.03, Кмаш=7.26, Кмат=6.85, НР=87% *0.85, СП=50% *0.8	0.12 [100 м2 отремонти рованной поверхност и]	5282,73 3453,48	1,81	1827,44	6 075	4 571	2	1 502	201,84
23	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Кмат=0 Примечание. 2 Квартал 2014 г.	0.5808 [т]								
24	ТЕР 10-05-008-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Применит. Облицовка стен ветшахт по системе "КНАУФ" шифером (С 623) одним слоем (Изм. вып. И1, Изм. вып. И2) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=8.88, Кмат=2.15, НР=130% *0.85*0.9, СП=63% *0.8*0.85	0.59 [100 м2 стен (за вычетом проемов)]	12227,09 1474,08	23,98	10729,03	24 799	11 032	157	13 610	83,00

25	ТССЦ 101-2509	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	-63.13 [м2]	71,60		71,60	-4 520			-4 520	
26	ТССЦ 101-0780	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной 10 мм Каталог текущих цен на 2 Квартал 2014 г.	63.13 [м2]	197,47		197,47	12 466			12 466	
27	ТЕР 26-01-039-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Примен. Изоляция стен вентшахт насухо По тех.частям: K2=1.15, K3=1.25, K7=1.15 Kзп=11.03, Кмаш=7.47, Кмат=3.69, НР=110% *0.85*0.9, СП=70% *0.8*0.85	2.95 [1 м3 изоляции]	2140,62 192,34	67,73	1880,55	29 534	7 197	1 866	20 471	10,58
28	ТССЦ 104-0143	Плиты теплоизоляционные перлитцементные	-3.009 [м3]	6797,70		6797,70	-20 454			-20 454	
29	ТССЦ 104-0333	Плиты теплоизоляционные из стекловолна URSA	3.009 [м3]	4868,06		4868,06	14 648			14 648	
30	ТЕР 12-01-015-04 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой стен вентшахт По тех.частям: K2=1.15, K3=1.25, K7=1.15 Kзп=11.03, Кмаш=4.87, Кмат=3.25, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	0.59 [100 м2 изолируем ой поверхност и]	2937,03 179,83	38,73 1,63	2718,47	6 698	1 346	139 13	5 213	10,51 0,07
31	ТЕР 12-01-011-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство колпаков над шахтами в два канала По тех.частям: K2=1.15, K3=1.25, K7=1.15 Kзп=11.03, Кмаш=7.49, Кмат=2.21, НР=132% *0.85*0.9, СП=65% *0.8*0.85	9 [1 колпак]	806,58 32,21	1,04	773,33	19 147	3 677	88	15 382	1,93
32	ТЕРр 58-10-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Смена прямых звеньев водосточных труб Kзп=11.03, Кмаш=7.49, Кмат=3.04, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	0.056 [100 м]	8393,81 614,19	13,46	7766,16	1 707	379	6	1 322	36,80
33	ТЕРр 58-10-3 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Смена колен водосточных труб Kзп=11.03, Кмаш=7.49, Кмат=3.43, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	0.02 [100 шт.]	5253,23 1066,49	8,29	4178,45	523	235	1	287	63,90

34	ТССЦ 201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	-2 [шт]	143,17		143,17	-286			-286	
35	ТССЦ 507-0833	Отвод 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, диаметр 110 мм Каталог текущих цен на 2 Квартал 2014 г.	2 [шт]	712,81		712,81	1 426			1 426	
36	ТЕРр 58-10-6 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Смена воронок водосточных труб Кзп=11.03, Кмаш=7.49, Кмат=2.75, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	0.02 [100 шт.]	9032,98 886,24	8,29	8138,45	644	195	1	448	53,10
37	ТССЦ 301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	-2 [шт]	223,64		223,64	-447			-447	
38	Цена	Воронка водосточная Кзп=0, Кмаш=0, Кмат=0	2 [шт]	1942,00		1942,00	3 884			3 884	
39	ТЕРр 65-8-2 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 м (канализационные вытяжки) Кзп=11.03, Кмаш=7.64, Кмат=2.27, НР=113% *0.85, СП=60% *0.8	0.08 [100 м трубопровод ода с фасонным и частями]	18231,29 1200,86	29,42 4,55	17001,01	4 165	1 060	18 4	3 087	61,90 0,20
40	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор Кмат=0 Примечание. 2 Квартал 2014 г.	0.0088 [т]								
41	ТЕРр 58-10-6 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Установка резиновых переходников примыканий к кровле на канализационные стояки диам 100мм Кзп=11.03, Кмаш=7.49, Кмат=2.75, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	0.08 [100 шт.]	9032,98 886,24	8,29	8138,45	2 577	782	5	1 790	53,10
42	ТССЦ 301-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	-8 [шт]	223,64		223,64	-1 789			-1 789	
43	Цена	Переходник резиновый диам 100мм	8 [шт]	2100,00		2100,00	16 800			16 800	

44	ТЕРр 58-23-1 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли к антеннам, радиостойкам и т.д. Кзп=11.03, Кмаш=6.38, Кмат=2.98, НР=91% *0.85, СП=65% *0.8	5 [1 место]	1244,46 147,37	9,47	1087,62	24 635	8 127	302	16 206	8,83
45	ТЕР 46-04-012-03 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Разборка деревянных заполнений проемов дверных (Будка выхода на кровлю) Кзп=11.03, Кмаш=7.99, Кмат=0, НР=121% *0.85*0.9, СП=70% *0.8*0.85	0.0336 [100 м2]	1981,74 1644,90	336,84 176,16		700	610	90 65		103,91 7,74
46	ТЕР 10-01-039-01 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Изм. вып. И2) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 Кзп=11.03, Кмаш=7.08, Кмат=3.73, НР=130% *0.85*0.9, СП=63% *0.8*0.85	0.0336 [100 м2 проемов]	32895,93 1873,91	1754,33 252,08	29267,69	4 989	799	522 117	3 668	104,28 11,35
47	ТССЦ 101-0887	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных Кмат=0	2 [комплект]	105,18		105,18	210			210	
48	ТЕРр 56-12-5 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Примен. Установка дверных приборов замки врезные Кзп=11.03, Кмаш=0, Кмат=2.64, НР=90% *0.85, СП=62% *0.8	0.02 [100 шт. приборов]	13103,42 1221,71		11881,71	896	269		627	73,20
49	ТЕР 07-05-039-09 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Устройство герметизации дверей мастикой герметизирующей Кзп=11.03, Кмаш=4.12, Кмат=2.07, НР=171% *0.85*0.9, СП=100% *0.8*0.85	0.12 [100 м шва]	3316,03 375,80	1680,25 103,75	1259,98	1 641	497	831 137	313	21,16 5,51
50	ТССЦп 03-21-01-060 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние до 60 км Кзп=0, Кмаш=8.47, Кмат=0	27.44 [1 т груза]	31,95	31,95		7 426		7 426		

51	ТССЦп 01-01-01-041 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Кзп=0, Кмаш=8.96, Кмат=0	10.799 [1 т груза]	54,03	54,03	5 228	5 228	
52	ТССЦп 03-21-01-025 Ред. 2010-ИЗ (с 01.01.2014)	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 25 км Кзп=0, Кмаш=8.47, Кмат=0	10.799 [1 т груза]	17,79	17,79	1 627	1 627	
Итого по разделу						902 878	275 963 64 404 12 789	562 511
Накладные расходы [Н43=91% * 0.85 по поз.1,5,32-33,36,41,44,48, Н43=121% * 0.85*0.9 по поз.3,45, Н43=88% * 0.85 по поз.9, Н43=132% * 0.85*0.9 по поз.11,14,17-20,30-31, Н43=95% * 0.85 по поз.21, Н43=87% * 0.85 по поз.22, Н43=130% * 0.85*0.9 по поз.24,46, Н43=110% * 0.85*0.9 по поз.27, Н43=0% по поз.38,43,50-52, Н43=113% * 0.85 по поз.39, Н43=171% * 0.85*0.9 по поз.49]						253 264		
Итого с учетом накладных расходов						1 156 142	275 963 64 404 12 789	562 511
Сметная прибыль [Н49=65% * 0.8 по поз.1,5,32-33,36,41,44, Н49=70% * 0.8*0.85 по поз.3,27,39,45, Н49=68% * 0.8 по поз.9, Н49=65% * 0.8*0.85 по поз.11,14,17-20,30-31, Н49=70% * 0.8 по поз.21, Н49=50% * 0.8 по поз.22, Н49=63% * 0.8*0.85 по поз.24,46, Н49=62% * 0.8 по поз.48, Н49=100% * 0.8*0.85 по поз.49]						141 257		
Всего по разделу						1 297 399	275 963 64 404 12 789	562 511
Итого						902 878	275 963 64 404 12 789	562 511
Накладные расходы						253 264		
Сметная прибыль						141 257		
Всего						1 297 399	275 963 64 404 12 789	562 511
Нормативная трудоемкость								

	Сметная зарплата		288 752
53	МДС 81-35.2004	Непредвиденные работы и затраты (от СМР) 2%	25 948
	Итого непредвиденные работы и затраты		25 948
	Итого по смете		1 323 347
54	Всего с НДС	Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18%	238 202
			1 561 549
			288 752

Смету составил(а) И.И. Давыдова З.А.

Смету проверил(а) _____